



İHTİYACINIZA ÖZEL ÇÖZÜMLER İÇİN

UMMAN

**BETON SANTRALLERİ
CONCRETE BATCHING PLANTS**

ÜRÜN KATALOĞU PRODUCT CATALOGUE

İhtiyacınıza Özel Çözümler için...
Solutions Tailored to Your Needs...



www.umman.com.tr



UMMAN

**BETON SANTRALLERİ
CONCRETE BATCHING PLANTS**

UMMAN BETON MAK. İNŞ. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

İvedik O.S.B 1341. Cad. No.71 Yenimahalle/ANKARA

Tel:0312 394 19 90 Fax:0312 394 19 94

info@umman.com.tr

www.umman.com.tr

Sabit Beton Santralleri / Stationary Concrete Batching Plants	4
Mobil Beton Santralleri / Mobile Concrete Batching Plants	13
Sabit Kompakt Beton Santralleri / Compact Concrete Batching Plants	22
Geri Besleme Sistemleri / Feedback System	29
Beton Mikserler / Concrete Mixers	30
Silolar / Silos	36
Geri Dönüşüm Ünitesi / Concrete Recycling Unit	37
Kontrol Pano Otomasyon / Control Panel Automation	38



*40 yılı aşkın tecrübe
Over 40 years of experience*

HAKKIMIZDA

40 yılı aşkın zamanda biriken bilgi ve tecrübe ile faaliyetlerine dinamik ve nitelikli eleman kadrosuyla devam eden Umman Beton Santralleri, halen Türkiye'nin en köklü sanayi bölgelerinden Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 3.000 m2 kapalı alana sahip, son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılmış fabrikasında; Sabit ve Mobil Beton Santralleri, Beton Mikserleri imal eden Türkiye'nin öncü makine üreticilerinden birisidir. Dünya genelinde birçok ülkedeki tesisin imalat ve kurulumu yapan Umman Beton Santralleri, 40 yılı aşkın tecrübesiyle, artık global ölçekte tanınan bir uzmandır.

Nitelikli personeli, gelişen teknolojiyle hızlı uyumu, kendini sürekli tazeleyen organizasyon yapısı ve koşulsuz müşteri memnuniyetini hedefleyen süreç yönetimi, Umman Beton Santralleri'nin, sektörün önde gelen kuruluşlarından olmasını sağlayan en belirgin özelliğidir.

ABOUT US

Umman Concrete Batching Plants is one of the leading manufacturers in Turkey producing Stationary, Mobile Concrete Batching Plants and Concrete Mixers, with it's knowledge and experience reserve of more than 40 years and dynamic, qualified staff, currently located at Ankara İvedik Organized Industrial Zone which is one of the most deep rooted industrial zones in Türkiye, in a factory of 3.000 square meters closed area and equipped with latest technology machinery. Has manufactured and erected plants in many Countries with it's experience of 40 years, Umman Concrete Batching Plants is now a globally well known expert. This huge experience combined with qualified staff and adding newest Technologies and renovation in design and manufacturing with the aim of complete customer satisfaction are what make Umman Concrete Batching Plants the leader in it's sector.

SABİT BETON SANTRALLERİ

STATIONARY CONCRETE BATCHING PLANTS

Sabit 60-100-120-160-200 Beton Santralleri
Stationary 60-100-120-160-200 Concrete Batching Plants



Sabit 80-120 Kuru Tip Beton Santralleri
Stationary Dry Type Batching Plants



Sabit Yaş-Kuru Beton Santralleri
Stationary Wet-Dry Type Batching Plants



SABİT BETON SANTRALLERİ

Uzun süreli projelerinizde kullanılmak üzere tasarlanan sabit beton santralleri, hazır beton sektöründe ve müteahhitlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, ihtiyacınızı tam olarak karşılayacak şekilde ve işin niteliğine göre projelendirilerek hiçbir sorun yaşamayacağınız şekilde devreye alınır. Sabit beton santralleri, yüksek homojenlikle, her çeşit kütle beton tipini, farklı slump aralıklarında kusursuz dökülebilmektedir.

STATIONARY CONCRETE BATCHING PLANTS

Stationary concrete plants, designed for use in your long time projects, are designed to be used in the ready-mixed concrete sector and contracting services to meet your needs exactly and designed right for the nature of your business. Stationary concrete plants can provide perfectly homogeneous, all types of ready mixed concrete with perfect slump and spacing.

Anavarza



Sabit 60 Beton Santrali Stationary 60 Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT


Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	60
		m³/h	1
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x22
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	2500
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Transfer Bantlar Transfer Belts	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	800
	Uzunluk / Length	mm	28000
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Motor Gücü / Motor power	kW	22
	Çap / Diameter	Ø	219
	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	11
Hava Kompresörü Air Compressor	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Ağırlık / Weight		ton	45
Toplam Güç / Total Power		kW	125
Nakliye Tipi / Transport Type		4 Konteyner / Container	



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	100
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	2
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	2000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x37
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing BunkerCapacity	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	m³	2,5
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	30000
	Motor Gücü / Motor power	kW	37
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
	Ağırlık / Weight	ton	52
Toplam Güç / Total Power		kW	175
Nakliye Tipi / Transport Type		4 Konteyner / 4 Container	



Çatalhöyük



Sabit 120 Beton Santrali
Stationary 120 Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	120
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	3
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	4000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	3000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x55
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	m ³	4,5
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1800
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	1000
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
	Uzunluk / Length	mm	30000
	Motor Gücü / Motor power	kW	30
Transfer Bantları Transfer Belts	Çap / Diameter	Ø	273
	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
Hava Kompresörü Air Compressor	Ağırlık / Weight	ton	55
	Toplam Güç / Total Power	kW	215
	Nakliye Tipi / Transport Type	4 Konteyner / 4 Container	





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	160
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	2
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	6000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	4000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x75
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing BunkerCapacity	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	m³	6
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	2200
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	1500
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	9000
	Genişlik / Width	mm	1200
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	35000
	Motor Gücü / Motor power	kW	55
	Çap / Diameter	Ø	323
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	18
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
	Ağırlık / Weight	ton	65
Toplam Güç / Total Power		kW	275
Nakliye Tipi / Transport Type		5 Konteyner / 5 Container	

Hasankeyf

Sabit 160 Beton Santrali
Stationary 160 Concrete Batching Plant



Kültepe



Sabit 200 Beton Santrali Stationary 200 Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	200
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	5
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	7500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	5000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x110
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	m ³	8
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	2500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	1750
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	12000
	Genişlik / Width	mm	1200
	Uzunluk / Length	mm	35000
	Motor Gücü / Motor power	kW	55
Transfer Bantları Transfer Belts	Çap / Diameter	Ø	323
	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	18,5
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
Hava Kompresörü Air Compressor	Ağırlık / Weight	Ton	70
	Toplam Güç / Total Power	kW	315
	Nakliye Tipi / Transport Type	6 Konteyner / 6 Container	



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



BİRİM / UNIT

Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	80
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	2" Debi Metre Kontrollü 2" Flow Meter Control	
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	40
Transfer Bantları Transfer Belts	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	800
	Uzunluk / Length	mm	10000
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Çap / Diameter	Ø	273
	Uzunluk / Length	mm	11500
Hava Kompresörü Air Compressor	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
Ağırlık / Weight	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
		Ton	9
Toplam Güç / Total Power		kW	45
Nakliye Tipi / Transport Type	3 Konteyner / 3 Container		

Side

Sabit 80 Kuru Beton Santrali

Stationary 80 Dry Type Batching Plant



Side



Sabit 120 Kuru Tip Beton Santrali Stationary 120 Dry Type Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	120
	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	2" Debi Metre Kontrollü 2" Flow Meter Control	
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	15-20
Transfer Bantları Transfer Belts	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	3000
	Genişlik / Width	mm	800
	Uzunluk / Length	mm	10000
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Çap / Diameter	Ø	273
	Uzunluk / Length	mm	11500
Hava Kompresörü Air Compressor	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
Ağırlık / Weight	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
	Toplam Güç / Total Power	Ton	34
Nakliye Tipi / Transport Type		kW	55
	3 Konteyner / 3 Container		



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Santral Kapasitesi / Plant Capacity

m³/h 120

Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity

m³/h 3

Mikser Özellikleri Mixer Specifications

Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity

Liter / Litre 4000

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete

Liter / Litre 3000

Motor Gücü / Motor power

Kw 2x55

Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity

Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity

kg 1800

Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity

kg 1000

Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity

kg 20

Agrega Bunkeri Aggregate Bunker

Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment

Qty/ Adet 4-5

Göz Kapasitesi / Compartment Capacity

m³ 20-30

Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity

kg 6000

Transfer Bantları Transfer Belts

Genişlik / Width

mm 1000

Uzunluk / Length

mm 30000

Motor Gücü / Motor power

kW 30

Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor

Çap / Diameter

Ø 273

Uzunluk / Length

mm 11500

Motor Gücü / Motor power

kW 15

Hava Kompresörü Air Compressor

Basınç / Pressure

bar 6-8

Hava Tankı / Air Tanks

Liter / Litre 600

Depo Hacmi / Warehouse Volume

L/dk 1657

Motor Gücü / Motor Power

kW 7,5

Ağırlık / Weight

ton 55



Toplam Güç / Total Power

kW 215

Nakliye Tipi / Transport Type 4 Konteyner / 4 Container

Gordion

Sabit 120 Yaş-Kuru Beton Santrali Stationary 120 Wet-Dry Batching Plant



MOBİL BETON SANTRALLERİ

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

MOBİL BETON SANTRALLERİ

Sabit beton santrallerine nazaran daha kısa ve hızlı çözüm isteyen müşterilerimizin tercih ettiği mobil beton santralleri, kolay taşınabilmesi, hızlı montajı-demontajı ve düşük işletim maliyetleriyle piyasada adından sıkça söz ettirmektedir. Saatte 35 m³ ve 180 m³ beton üretimi sağlayan mobil beton santrallerimiz; Dünyanın hızla mobilize olması, şantiyelerin sıklıkla yer değiştirmesi ve zamanın giderek daha çok önem kazandığı günümüzde, gücü ve kalitesiyle birçok projenin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir.

Santrallerimizin avantajları;

- 1- Mobil beton santral olması ve üzerindeki bütün ekipmanların tek çekici ile istenildiği yere taşınması olanak sağlaması. (agrega, su, çimento katkı, su tesisatı, katkı tesisatı vb.)
- 2- Temel yerleşimi için minimum ön hazırlık.
- 3- Montaj ve demontajının hızlı ve pratik olması.
- 4- Kullanıcıya, sabit beton santrali kullanımı rahatlığı vermesi.
- 5- Çift mikserli, yaş ve kuru olarak üretilmesi.
- 6- Kovalı veya bantlı üretilmesi.

MOBILE CONCRETE BATCHING PLANTS

The mobile concrete plants preferred by our customers who want shorter and faster solution compared to stationary concrete plants are frequently preferred in the sector for their easy transportation, quick assembly and disassembly and low operating costs. Our mobile concrete plants provide from 30 m³ up to 180 m³ concrete production per hour.

Advantages of our mobile plants ;

- 1- As a mobile concrete plant it is possible to transport all the equipment with one single chassis. (aggregate bunkers, water, cement additives weighing hoppers, control cabin, etc.)
- 2- Minimum preparation for the foundation.
- 3- Assembly and disassembly is fast and practical.
- 4- Convenience of using fixed concrete plant.
- 5- Double mixer, wet or options.
- 6- Skip-Hoist or belt conveyor options.

Mobil 30 Kompakt Beton Santrali
Mobile 30 Compact Concrete Batching Plant



Mini Mobil 30 Beton Santrali
Mini Mobile 30 Concrete Batching Plant



Mobil 100-120 Tek Şase Beton Santrali
Mobile 100-120 Single Chassis Concrete Batching Plant



Mobil 60 Beton Santrali
Mobile 60 Concrete Batching Plant



Mobil 100-120 Çift Şase Beton Santrali
Mobile 100-120 Double Chassis Concrete Batching Plant



Mobil 60 Kompakt Beton Santrali
Mobile 60 Compact Concrete Batching Plant





ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	30
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	0,5
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	750
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	500
	Motor Gücü / Motor power	Kw	22
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	300
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	150
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	5
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	2500
	Genişlik / Width	mm	650
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	3500
	Motor Gücü / Motor power	kW	4
	Çap / Diameter	Ø	193
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	6500
	Motor Gücü / Motor power	kW	7,5
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	200
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	410
	Motor Gücü / Motor Power	kW	3
	Ağırlık / Weight	ton	12
Toplam Güç / Total Power		kW	60
Nakliye Tipi / Transport Type		1 Konteyner / 1 Container	


Alacahöyük

Mini Mobil 30 Beton Santrali
Mini 30 Mobile Concrete Batching Plant



Efes


Mobil 30 Kompakt Beton Santrali Mobile 30 Compact Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	30
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	0,5
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	750
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	500
	Motor Gücü / Motor power	Kw	22
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	300
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	150
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	8
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	2500
	Genişlik / Width	mm	650
	Uzunluk / Length	mm	9000
Transfer Bantları Transfer Belts	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Çap / Diameter	Ø	193
	Uzunluk / Length	mm	8000
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Motor Gücü / Motor power	kW	5,5
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	200
Hava Kompresörü Air Compressor	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	410
	Motor Gücü / Motor Power	kW	3
Ağırlık / Weight		ton	18
	Toplam Güç / Total Power	kW	55
Nakliye Tipi / Transport Type 2 Konteyner / 1 Çekici / 1 Kapalı Kasa - 2 Container / 1 Tow Truck / 1 Closed Box			



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	60
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x22
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	3000
	Genişlik / Width	mm	800
	Uzunluk / Length	mm	12750
Transfer Bantları Transfer Belts	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Çap / Diameter	Ø	219
	Uzunluk / Length	mm	11500
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
Hava Kompresörü Air Compressor	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Ağırlık / Weight		ton	24
Toplam Güç / Total Power		kW	115
Nakliye Tipi / Transport Type		2 Konteyner - 1 Çekici / 2 Container - 1 Tow Track	

Zeugma


Mobil 60 Beton Santrali

Mobile 60 Concrete Batching Plant



Patara


Mobil 60 Kompakt Beton Santrali Mobile 60 Compact Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT



Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	60
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x22
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	3000
	Genişlik / Width	mm	800
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Çap / Diameter	Ø	219
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
	Ağırlık / Weight	ton	22
Toplam Güç / Total Power		kW	105
Nakliye Tipi / Transport Type 2 Konteyner - 1 Çekici / 1 Container - 1 Tow Truck			



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	100
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	2
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	2000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x37
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
Transfer Bantları Transfer Belts	Genişlik / Width	mm	1000
	Uzunluk / Length	mm	15000
	Motor Gücü / Motor power	kW	22
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Çap / Diameter	Ø	273
	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
Hava Kompresörü Air Compressor	Basınç / Pressure	bar	6-8
	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Ağırlık / Weight		ton	34,5
Toplam Güç / Total Power		kW	165
Nakliye Tipi / Transport Type		1 Çekici / 1 Tow Truck	




Olympus

Mobil 100 Tek Şase Beton Santrali
Mobile 100 Single Chassis Concrete Batching Plant



Assos


Mobil 100 Çift Şase Beton Santrali Mobile 100 Double Chassis Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	100
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	2
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	2000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x37
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	15000
	Motor Gücü / Motor power	kW	22
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
Ağırlık / Weight		ton	51
Toplam Güç / Total Power		kW	215
Nakliye Tipi / Transport Type		2 Çekici / 2 Tow Truck	





Göreme

Mobil 120 Tek Şase Beton Santrali Mobile 120 Single Chassis Concrete Batching Plant

ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS


BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	120
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	3
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	4000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	3000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x55
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1800
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	1000
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	10-15
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	15000
	Motor Gücü / Motor power	kW	22
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
	Ağırlık / Weight	ton	37
Toplam Güç / Total Power		kW	200
Nakliye Tipi / Transport Type		1 Çekic / 1 Tow Truck	



Hattuşaş


Mobil 120 Çift Şase Beton Santrali
Mobile 120 Double Chassis Concrete Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	120
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	3
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	4000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	3000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x55
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1000
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	20-30
	Agrega Tartım Kapasitesi / Aggregate Weighing Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	15000
	Motor Gücü / Motor power	kW	22
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	600
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
	Ağırlık / Weight	ton	52
Toplam Güç / Total Power		kW	215
Nakliye Tipi / Transport Type		2 Çekici / 2 Tow Truck	



SABİT KOMPAKT BETON SANTRALLERİ

STATIONARY COMPACT CONCRETE BATCHING PLANTS

Kompakt 55/60 Kovalı Beton Santrali
Compact 55/60 Skip Hoist Batching Plant



Kompakt 60 Yer Tipi Beton Santrali
Compact 60 Floor Type Batching Plant



Kompakt 100 Kovalı Beton Santrali
Compact 100 Skip Hoist Batching Plant



Kompakt 120 Beton Santrali
Compact 120 Batching Plant



KOMPAKT BETON SANTRALLERİ

Kompakt beton santralleri kovalı beton santrali olarak da ifade edilebileceği gibi beton santrallerinin sahada fazla yer işgal etmemesi nakliyesinin çok kısa sürede ve ucuz olması için dizayn edilmiştir. Bu tip beton santralleri konteyner şeklinde yada konteyner ile sevk edilecek şekilde üretilir. Yapısı itibari ile temel ve yükleme rampasına ihtiyaç duymaz. Santrallerimizin avantajları;

- 1-Kurulum ve nakliye maliyetleri oldukça düşüktür.
- 2-Temel yerleşimi için minimum ön hazırlık.
- 3-İstenilen beton ve üretim şekline göre dizayn edilebilmesi.
- 4-Bütün ekipmanları tek şase üzerinde bulundurur. (agrega, su, çimento karkı kantarları)
- 5-Yükleme rampasına veya geri beslemeye ihtiyaç duymaz.
- 6-Çok kısa bir sürede montajı ve demontajı sağlanır.

COMPACT CONCRETE BATCHING PLANTS


Compact concrete plants are preferred for their very easy transport and quick erection times. These plants are fully containerized and require a very simple foundation.

Advantages of our plant:

- 1-Installation and transportaion costs are very low.
- 2-Minimal preliminary preparation for basic settlement.
- 3-Desing according to desired concrete and production type.
- 4-All in-one chassis.(aggregates, water, cement additives weighers, cabin ets.)
- 5- No need for loading ramp construction.
- 6-Installation and disassembly are achieved in a very short time.

Simena


Kompakt 60 Yer Tipi Beton Santrali Compact 60 Floor Type Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT



Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	60
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x22
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	10-15
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi / Aggregate Weighing Conveyor Capacity	kg	3000
	Genişlik / Width	mm	800
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	4000
	Motor Gücü / Motor power	kW	5,5
	Çap / Diameter	Ø	219
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	7000
	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
	Ağırlık / Weight	ton	17
Toplam Güç / Total Power		kW	105
	Nakliye Tipi / Transport Type	2 Konteyner / 2 Container	



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	60
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x22
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	10-15
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi / Aggregate Weighing Conveyor Capacity	kg	3000
	Genişlik / Width	mm	2000
	Uzunluk / Length	mm	8000
Transfer Kova ve Ray Transfer Skip Hoist and Rail	Motor Gücü / Motor power	kW	2x7,5
	Kapasite / Capacity	kg	2500
	Hız / Speed	m/s	0,55
	Çap / Diameter	Ø	219
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Litre / Litre	500
	Depo Hacmi 7 Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
		ton	14
Ağırlık / Weight		kW	115
Toplam Güç / Total Power			
Nakliye Tipi / Transport Type	2 Konteyner / 2 Container		




Nemrut

Kompakt 55/60 Kovalı Beton Santrali

Compact 55/60 Skip Hoist Batching Plant

Tavion


Kompakt 60 Bantlı Beton Santrali Compact 60 Belt Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT



Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	60
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	1000
	Motor Gücü / Motor Power	Kw	2x22
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	500
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	250
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	20-30
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi / Aggregate Weighing Conveyor Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	800
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	1200
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Çap / Diameter	Ø	219
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	11
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tank	Liter / Litre	500
	Depo Hacmi / Tank Storage	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
	Ağırlık / Weight	ton	45
Toplam Güç / Total Power		kW	125
Nakliye Tipi / Shipping Type		3 Konteyner / 3 Containers	



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m³/h	100
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³/h	2
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	3000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	2000
	Motor Gücü / Motor power	Kw	2x37
Tartı Bunker Kapasitesi Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1200
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	700
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m³	20-30
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi / Aggregate Weighing Conveyor Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	2000
Transfer Kova ve Ray Transfer Skip Hoist and Rail	Uzunluk / Length	mm	9000
	Motor Gücü / Motor power	kW	2x15
	Kapasite / Capacity	kg	4500
	Hız / Speed	m/s	0,55
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tanks	Litre / Litre	500
	Depo Hacmi / Warehouse Volume	L/dk	1013
	Motor Gücü / Motor Power	kW	5,5
	Ağırlık / Weight	ton	37
Toplam Güç / Total Power		kW	175
Nakliye Tipi / Shipping Type		4 Konteyner / 4 Container	




Sardes

Kompakt 100 Kovalı Beton Santrali

Compact 100 Skip Hoist Batching Plant

Hierapolis


Kompakt 120 Beton Santrali Compact 120 Batching Plant



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications	Santral Kapasitesi / Plant Capacity	m ³ /h	120
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³ /h	3
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Liter / Litre	4000
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Liter / Litre	3000
	Motor Gücü / Motor Power	Kw	2x55
Tartı Bunker Kapasiteleri Weighing Bunker Capacity	Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity	kg	1800
	Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity	kg	1000
	Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity	kg	20
	Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment	Qty/ Adet	4-5
Agrega Bunkeri Aggregate Bunker	Göz Kapasitesi / Compartment Capacity	m ³	20-30
	Agrega Tartım Bandı Kapasitesi / Aggregate Weighing Conveyor Capacity	kg	6000
	Genişlik / Width	mm	1000
Transfer Bantları Transfer Belts	Uzunluk / Length	mm	15000
	Motor Gücü / Motor power	kW	22
	Çap / Diameter	Ø	273
Çimento Helezonu Cement Screw Conveyor	Uzunluk / Length	mm	11500
	Motor Gücü / Motor power	kW	15
	Basınç / Pressure	bar	6-8
Hava Kompresörü Air Compressor	Hava Tankı / Air Tank	Liter / Litre	600
	Depo Hacmi / Tank Storage	L/dk	1657
	Motor Gücü / Motor Power	kW	7,5
	Ağırlık / Weight	ton	34
Toplam Güç / Total Power		kW	215
Nakliye Tipi / Shipping Type		4 Konteyner / 4 Container	



ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS

BİRİM / UNIT

Mikser Özellikleri Mixer Specifications

Santral Kapasitesi / Plant Capacity

Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity

Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity

Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete

Motor Gücü / Motor power

Çimento Tartım Kapasitesi / Cement Weighing Capacity

Su Tartım Kapasitesi / Water Weighing Capacity

Katkı Tartım Kapasitesi / Additives Weighing Capacity

Agrega Göz Adedi / Aggregate Compartment

Göz Kapasitesi / Compartment Capacity

Genişlik / Width

Uzunluk / Length

Motor Gücü / Motor power

Genişlik / Width

Uzunluk / Length

Motor Gücü / Motor power

Çap / Diameter

Uzunluk / Length

Motor Gücü / Motor power

Basınç / Pressure

Hava Tankı / Air Tanks

Depo Hacmi / Warehouse Volume

Motor Gücü / Motor Power

Ağırlık / Weight

Toplam Güç / Total Power

Nakliye Tipi / Transport Type 1 Konteyner / 1 Container

t/h 300

t/h 300

Liter / Litre 450

Liter / Litre 300

Kw 2x22,5

kg 1500

2" Debi Metre Kontrollü
2" Flow Meter Control

kg 20

Qty/ Adet 2-4

m³ 20-40

mm 800

mm 11000

kW 11

mm 800

mm 11000

kW 2x2,2

Ø 273

mm 11500

kW 15

bar 6-8

Liter / Litre 600

L/dk 1657



kW 7,5

ton 11

kW 80

Arslantepe

Continuous Yol Tipi Beton Santrali
Continuous Road Concrete Batching Plant



GERİ BESLEME SİSTEMLERİ

FEEDBACK SYSTEM

SABİT DÖNER OLUK GERİ BESLEME STATIONARY DISTRIBUTION CHUTE FEEDBACK



Santral Kapasitesi/ Plant Capacity	5,5 m³	Toplam Güç/ Total Power	18,5 kW
Geri Besleme Haznesi Geri Besleme Haznesi	Besleme Hanzesi Kapasitesi Feeding Bunker Capacity	5,5 m³	
	Vibratör	MVE 200/3	
	Motor Gücü / Motor Power	15 kW	
Besleme Bandı Feeding Belt	Otomasyon Panosu Otomasyon Panosu	12 Kanallı uzaktan kumandalı	
	Genişlik / Width	800 mm	
	Uzunluk / Length	37500 mm	
	Motor Gücü / Motor Power	0,18 kg	
Döner Oluk Distribuition Chute	Pozisyon	Frenli /4 Pozisyonlu With Brake/ With 4 Positions	
Ağırlık / Weight	7 ton		
Nakliye Tipi / Shipping Type	1 Konteyner / 1 Container		

MOBİL MEKİK BANTLI GERİ BESLEME MOBILE SHUTTLE BELT FEEDBACK



Santral Kapasitesi/ Plant Capacity	5,5 m³	Toplam Güç/ Total Power	24 kW
Geri Besleme Haznesi Geri Besleme Haznesi	Besleme Hanzesi Kapasitesi Feeding Bunker Capacity	5,5 m³	
	Vibratör	MVE 200/3	
	Motor Gücü / Motor Power	15 kW	
	Otomasyon Panosu Otomasyon Panosu	12 Kanallı uzaktan kumandalı	
Besleme Bandı Feeding Belt	Genişlik / Width	800 mm	
	Uzunluk / Length	37500 mm	
	Motor Gücü / Motor Power	0,18 kg	
	Yürüyüş Motoru	1,5 kW	
Ağırlık / Weight	7 ton		
Nakliye Tipi / Shipping Type	1 Konteyner / 1 Container		

MOBİL RADYAL BANTLI GERİ BESLEME MOBILE RADIAL BELT FEEDBACK SYSTEM




Santral Kapasitesi/ Plant Capacity	5,5 m³	Toplam Güç/ Total Power	18 kW
Geri Besleme Haznesi	Besleme Hanzesi Kapasitesi Feeding Bunker Capacity	5,5 m³	
	Vibratör	MVE 200/3	
	Motor Gücü / Motor Power	15 kW	
	Otomasyon Panosu	12 Kanallı uzaktan kumandalı	
Radyal Bant	Bölme	6 Bölmeli Besleme	
	Yürüyüş Motoru	1,5 kW	
Ağırlık / Weight	7 ton		
Nakliye Tipi / Shipping Type	1 Konteyner / 1 Container		

1 m³ Çift Milli Mikser TS 1500/1000

1 m³ Twinshaft Mixer TS 1500/1000

Mikser Özellikleri Mixer Specifications		Unit / Birim	1 m ³ çift milli mikser TS 1500/1000
	Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³	1
	Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	1500
	Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	1000
	Motor Gücü / Motor power	kW	2x22
	Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
	Motor Devri / Motor Rotation	rpm	1450
	Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	8
	Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Qty	2+2
	Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
	Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24,3
	Ağırlık / Weight	ton	5



2 m³ Çift Milli Mikser TS 2000/3000

2 m³ Twinshaft Mixer TS 2000/3000



3 m³ Çift Milli Mikser TS 3000/4000

3 m³ Twinshaft Mixer TS 3000/4000



Mikser Özellikleri

Mixer Specifications

	Unit / Birim	2 m ³ Çift Milli Mikser 2 m ³ Twinshaft Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³	2
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	3000
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	2000
Motor Gücü / Motor power	kW	2x37
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	12
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Qty	2+2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24,3
Ağırlık / Weight	ton	7


Mikser Özellikleri

Mixer Specifications

	Unit / Birim	3 m ³ Çift Milli Mikser 3 m ³ Twinshaft Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³	3
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	4000
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	3000
Motor Gücü / Motor power	kW	2x55
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	16
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Qty	2+2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24,3
Ağırlık / Weight	ton	10

4 m³ Çift Milli Mikser TS 4000/6000

4 m³ Twinshaft Mixer TS 4000/6000




Mikser Özellikleri

Mixer Specifications

	Unit / Birim	4 m ³ Çift Milli Mikser 4 m ³ Twinshaft Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³	4
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	6000
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	4000
Motor Gücü / Motor power	kW	2x75
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	20
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Qty	2+2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24,3
Ağırlık / Weight	ton	14,5

300 T/H Continuous Tip Çift Milli Mikser

300 T/H Continuous Type Twinshaft Mixer




Mikser Özellikleri

Mixer Specifications

	Unit / Birim	300 t/h Continuous Tip Çift Milli Mikser 300 t/h Continuous Type Twinshaft Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m ³	300 t/s
Motor Gücü / Motor power	kW	2x22,5
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	24
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Qty	2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	45
Ağırlık / Weight	ton	9



Tek Milli Mikserler

Single Shaft Mixers



Mikser Özellikleri Mixer Specifications

	Unit / Birim	1 m³ Tek Milli Mikser 1 m³ Single Shaft Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³	1
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	1500
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	1000
Motor Gücü / Motor power	kW	37
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Qty	14
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24
Ağırlık / Weight	kg	4000



Mikser Özellikleri Mixer Specifications

	Unit / Birim	0,5 m³ Planet Mikser 0,5 m³ Planet Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³	0,5
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	750
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	500
Motor Gücü / Motor power	kW	22
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Otv	2
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Otv	1
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24-63
Ağırlık/ Weight	kg	3500

Mikser Özellikleri Mixer Specifications

	Unit / Birim	1 m³ Planet Mikser 1 m³ Planet Mixer
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³	1
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	1500
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	1000
Motor Gücü / Motor power	kW	45
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Otv	2+2
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Otv	1+1
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24-63
Ağırlık/ Weight	kg	4500

Pan Mikserler

Pan Mixers



Mikser Özellikleri Mixer Specifications

	Unit / Birim	0,5 m³ Pan Mikser
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³	0,5
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	750
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	500
Motor Gücü / Motor power	kW	22
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Otv	4
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Otv	2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24
Ağırlık/ Weight	kg	2000

Mikser Özellikleri Mixer Specifications

	Unit / Birim	1 m³ Pan Mikser
Mikser Kapasitesi / Mixer Capacity	m³	1
Kuru Dolum Hacmi / Dry Filling Capacity	Litre/Liter	1500
Sıkıştırılmış Beton / Compacted Concrete	Litre/Liter	1000
Motor Gücü / Motor power	kW	37
Elektrik Delta Bağlantısı / Electric Delta Connection	V/Hz	380V/50Hz
Motor Devri/ Motor Rotation	rpm	1450
Mikser Kollar / Mixing Arm	Otv	14
Sıyırıcı Kollar / Side Arm	Otv	2
Hidrolik Sistem Motor Gücü Hydraulic System Motor Power	kW	1,5
Karıştırıcı Kol Devri / Mixing Arms Rotation	rpm	24
Ağırlık/ Weight	kg	3000



Silo Özellikleri Silo Specifications

	Unit / Birim	100 Ton Çimento Silosu 100 Ton Cement Silos
Silo Kapasitesi / Silo Capacity	m ³ -ton	75 m ³ -100 ton
Et Kalınlığı / Thickness	mm	5-4
Çimento Dolum Borusu Cement Loading Pipe	Ø	114
Silo Filtre / Silotop Filter	rpm	1450
Ağırlık / Weight	kg	6800

**Nakliye
Transport** 2 adet çimento silosu 1 adet konteyner
2 each cement silo transport 1 each container (40 foot)



Silo Özellikleri Silo Specifications


	Unit / Birim	Yatay Çimento Silosu Horizontal Cement Silo
Silo Kapasitesi / Silo Capacity	m ³	33
Alt Boşaltma Helezonu Discharge Screw Conveyor	Ø	273
Helezon Motor Gücü / Screw Motor power	Litre	500
Çimento Dolum Borusu Cement Loading Pipe	kW	22
Vibratör / Vibromotor		380V/50Hz
Silo Filtre / Silotop Filter	rpm	1450
Ağırlık / Weight	Qty	2

Nakliye Transport



Sabit için 1 adet 400 Foot Open Top Konteyner
Mobil için tek çekici veya 2 adet Konteyner
2 Each 40 Foot Open Top Container or 1 Each Truck

Geri Dönüşüm Ünitesi

Concrete Recycling Unit



Helezon Grubu Screw Group	Kapasite / Capacity	10 m ³ /h
	Helezon Ebadı / Screw Size	Ø800x5000
	Helis Yaprakları/ Screw Leaves	10 mm +10 Plastik Kaplama Plastic Veneer
Boşaltım Grubu Discharge Group	Helezon Motoru / Screw Motor	7,5 kW
	Kirli Su Boşaltım Borusu Dirty Water Discharge Pipe	Ø193
	Boşaltma Üst Bunker Ebadı Discharge Upper Bunker Size	3500X1200X3200
Ajitatör Grubu Agitator Group	Ajitatör Motoru / Agitator Motor	5,5 kW
	Ajitatör Çapı / Agitator Diameter	Ø675
Hatlar Lines	Dalgıç Pompa / Submersible Pump	2" Paslanmaz Gövde-Şamandıralı Stainless Body With Float
	Su Tesisatı / Plumbing	2" Aktüatörlü Vana Kontrollü 2" Actuated Value Can Trolled
	Santral Su Hattı / Plant Water Line	2" Aktüatörlü Vana Kontrollü 2" Actuated Value Can Trolled
	Araç Yıkama Su Hattı / Car Wash Water Line	2" Aktüatörlü Vana Kontrollü 2" Actuated Value Can Trolled



Pano, Otomasyon Ve Yazılım

Panel, Automation and Software



“UMMAN BETON SANTRALLERİ OTOMASYON PROGRAMLARININ YAZILIMLARI TAMAMEN, FİRMAMIZ MÜHENDİSLERİ TARAFINDAN GELİŞTİRİLMEKTEDİR.”

Tüm dünyanın açık bir pazar haline geldiği günümüzün rekabetçi koşullarında üretimi hızlı, standart, güvenli, kaliteli ve verimli kılmak bir zorunluluk haline gelmiştir. Endüstride bu zorunluluğun karşılığı her geçen gün daha sık karşılaştığımız otomasyon teknolojisidir. Makina otomasyon uygulamaları için kullanılan PLC, HMI (insan makina arayüzü), inverter (motor hız kontrol cihazları), servo motor ve servo motor sürücüler, soft starterler, endüktif ve kapasitif sensör kontrolleri, solid state röleler, pnömatik, safety (güvenlik) switchleri, sensörler, röleler, scada gibi cihazlar bir araya gelerek makinelerin mümkün olduğunca az insan gücü ve minimum arıza ile kontrol edildiği sistemler

sağlarlar. Ayrıca verimliliğin artırılması, enerji tasarrufu, detaylı ölçüm ve raporlama da otomasyon sistemlerinin sunduğu avantajlardan bazılarıdır. UMMAN BETON ailesi olarak siz değerli müşterilerimize kaliteli, uzun ömürlü, kendini piyasada kanıtlamış markaların ürünlerini sunmakta ve her biri kendi alanlarında uzman ve deneyimli kadromuz ile PLC yazılım scada yazılım ve makina kontrol pano ihtiyaçlarınız için çözüm üretmekteyiz. UMMAN BETON, Makina sektöründe, dünya pazarında önemli bir yere sahip olup, günümüz teknolojileri çerçevesinde siz değerli müşterilerimize en iyi imkan ve olanakları sunmaktadır. Gelişmekte olan tüm teknolojileri, Hacettepe Teknokent 'te bulunan firmamızın AR-GE departmanında, uzman ve deneyimli kadrolarımız ile takip etmekteyiz. Gelecek nesillere verimli ve daha teknolojik uygulamalar sunabilmek için çalışmakta ve daha şimdiden, gelişen dünya pazarında önemli bir yer almaktayız.

“UMMAN CONCRETE PLANTS' AUTOMATION SYSTEM SOFTWARES ARE COMPLETELY DEVELOPED BY THE ENGINEERS OF OUR COMPANY.”

In today's competitive conditions, where the whole world has become an open market, making production fast, standard, safe, quality and efficient has become a necessity. The answer to this necessity is automation systems which we become more familiar day by day. Machine automation tools such as PLC, HMI (human machine interface), inverter (motor speed control devices), servo motor and servo motor drives, soft starters, inductive and capacitive sensor controls, solid state relays, pneumatic and safety switches, Sensors, relays and devices like scada come together to provide systems where the machines are controlled with as little human effort and minimal malfunction as possible. In addition, increasing efficiency, energy saving, detailed measurement and reporting are some of the advantages of these automation systems. UMMAN BETON offers products of brands such as all of which have proved their high quality and long lasting superiorities, and combines these brands with its expert and experienced staff in their respective fields, for solutions for your scada software and machine control board needs. UMMAN BETON has an important place in the machine sector of the world market and presents the best opportunities and facilities to our valued customers within today's technology. We follow all the developing technologies with our expert and experienced staff in our R&D department located in Hacettepe Teknokent. We are working to provide efficient and more technological applications to future generations, and we are already taking an important place in the developing world market.

SABİT BETON SANTRALLERİ TAŞIMA PLANI
STATIONARY CONCRETE BATCHING PLANT TRANSPORT PLAN

SABİT 60 BETON SANTRALİ
STATIONARY 60 CONCRETE BATCHING PLANT

4 KONTEYNER
4 CONTAINER

SABİT 100 BETON SANTRALİ
STATIONARY 100 CONCRETE BATCHING PLANT

4 KONTEYNER
4 CONTAINER

SABİT 120 BETON SANTRALİ
STATIONARY 120 CONCRETE BATCHING PLANT

4 KONTEYNER
4 CONTAINER

SABİT 160 BETON SANTRALİ
STATIONARY 160 CONCRETE BATCHING PLANT

6 KONTEYNER
6 CONTAINER

SABİT 200 BETON SANTRALİ
STATIONARY 200 CONCRETE BATCHING PLANT

6 KONTEYNER
6 CONTAINER

SABİT 80 KURU TİP BETON SANTRALİ
STATIONARY 80 DRY TYPE CONCRETE BATCHING PLANT


2 KONTEYNER
2 CONTAINER

SABİT 120 KURU TİP BETON SANTRALİ
STATIONARY 120 DRY TYPE CONCRETE BATCHING PLANT

3 KONTEYNER
3 CONTAINER

SABİT 120 YAŞ -KURU BETON SANTRALİ
STATIONARY 120 WET -DRY CONCRETE BATCHING PLANT


4 KONTEYNER
4 CONTAINER



CONTINUOUS YOL TİPİ BETON TESİSİ TAŞIMA PLANI
CONTINUOUS ROAD TYPE CONCRETE BATCHING PLANT TRANSPORT PLAN

300 t/h CONTINUOUS YOL TİPİ BETON TESİSİ
300t/h CONTINUOUS ROAD TYPE CONCRETE
BATCHING PLANT

1 KONTEYNER
1 CONTAINER



GERİ BESLEME SİSTEMİ TAŞIMA PLANI
FEEDBACK SYSTEM TRANSPORT PLAN TRANSPORT PLAN

DÖNER OLUK GERİ BESLEME SİSTEMİ
DISTRIBUTION CHUTE FEEDBACK SYSTEM


1 KONTEYNER
1 CONTAINER

SABİT MEKİK (GEZER)BANTLI GERİ BESLEME SİSTEMİ
STATIONARY SHUTTLE (TRANSFER) BELT FEEDBACK SYSTEM

1 KONTEYNER
1 CONTAINER

SABİT RADYAL BANTLI GERİ BESLEME SİSTEMİ
STATIONARY RADIAL BELT FEEDBACK SYSTEM


1 KONTEYNER
1 CONTAINER



SİLO TAŞIMA PLANI
SILO TRANSPORT PLAN


2 ADET (ÇİMENTO
SİLOSU+HELEZON+FİLTRE+EKİPMAN)
2 PIECES (CEMENT SILO+HELIS+FILTER+EQUIPMENT)

1 KONTEYNER
1 CONTAINER



KOMPAKT BETON SANTRALLERİ TAŞIMA PLANI
COMPACT CONCRETE BATCHING PLANT TRANSPORT PLAN

KOMPAKT 60 YER TİPİ BETON SANTRALİ COMPACT 60 FLOOR TYPE CONCRETE BATCHING PLANT	2 KONTEYNER 2 CONTAINER
KOMPAKT 55/60 KOVALI BETON SANTRALİ COMPACT 55/60 SKIP HORST BATCHING PLANT	2 KONTEYNER 2 CONTAINER
KOMPAKT 60 BANTLI BETON SANTRALİ COMPACT 60 BELT CONCRETE BATCHING PLANT	3 KONTEYNER 3 CONTAINER
KOMPAKT 100 KOVALI BETON SANTRALİ COMPACT 100 SKIP HORST CONCRETE BATCHING PLANT	4 KONTEYNER 4 CONTAINER
KOMPAKT 120 BETON SANTRALİ COMPACT 120 CONCRETE BATCHING PLANT	4 KONTEYNER 4 CONTAINER



MOBİL BETON SANTRALLERİ TAŞIMA PLANI
MOBILE CONCRETE BATCHING PLANT TRANSPORT PLAN

MİNİ MOBİL 30 BETON SANTRALİ
MINI MOBILE 30 CONCRETE BATCHING PLANT

1 KONTEYNER
1 CONTAINER

MOBİL 60 BETON SANTRALİ
MOBILE 60 CONCRETE BATCHING PLANT

2 KONTEYNER/2 CONTAINER
1 ÇEKİCİ/1 TOW TRUCK

MOBİL 30 KOMPAKT SANTRALİ
MOBILE 30 KOMPACT CONCRETE BATCHING PLANT

2 KONTEYNER/2 CONTAINER
1 ÇEKİCİ/1 TOW TRUCK
1 KAPALI KASA/1 BOX TRUCK

MOBİL 60 KOMPAKT BETON SANTRALİ
MOBILE 60 KOMPACT CONCRETE BATCHING PLANT

2 KONTEYNER/2 CONTAINER
1 ÇEKİCİ/1 TOW TRUCK

MOBİL 100 TEK ŞASE BETON SANTRALİ
MOBILE 100 SINGLE SHAFT CONCRETE BATCHING PLANT

1 ÇEKİCİ/1 TOW TRUCK

MOBİL 120 TEK ŞASE BETON SANTRALİ
MOBILE 120 SINGLE SHAFT CONCRETE BATCHING PLANT


1 ÇEKİCİ/1 TOW TRUCK

MOBİL 100 ÇİFT ŞASE BETON SANTRALİ
MOBILE 100 DOUBLE SHAFT CONCRETE BATCHING PLANT

2 ÇEKİCİ/2 TOW TRUCK

MOBİL 120 ÇİFT ŞASE BETON SANTRALİ
MOBILE 120 DOUBLE SHAFT CONCRETE BATCHING PLANT

2 ÇEKİCİ/2 TOW TRUCK





Seri Üretim

UMMAN BETON SANTRALLERİ, Yıllık 100 adet Beton Santrali ve 50 adet Beton Parke ve Biriket Makinası üretme kapasitesine sahip olan, önümüzdeki 5 yıl içinde 300 adet kapasiteye ulaşarak, dünya firması olma yolundaki vizyonunu kararlılıkla yürütecektir.

Mass Production

UMMAN CONCRETE BATCHING PLANTS has the capacity to produce 100 Concrete Batching Plants and 50 Concrete Block and Brick Making Machines per year and reach 300 units capacity in the next 5 years and keeps its vision of becoming a worldwide company with determination.



UMMAN

BETON SANTRALLERİ
CONCRETE BATCHING PLANTS

www.umman.com.tr

Umman Beton Santralleri, Katalogta yer alan tüm modellerin tasarım ve teknik özelliklerindedeki değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Umman Concrete Batching Plants, has the right to change the design and specifications of all models in the catalog.



UMMAN

**BETON SANTRALLERİ
CONCRETE BATCHING PLANTS**

UMMAN BETON MAK. İNŞ. PAZ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

İvedik O.S.B 1341. Cad. No.71 Yenimahalle/ANKARA

Tel:0312 394 19 90 Fax:0312 394 19 94

info@umman.com.tr

www.umman.com.tr